



DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|---------------------------|
| OBRA: INSTALAÇÃO ELÉTRICA ESTÁDIO O. BERNARDI | DATA: 09/06/2020 |
| LOCAL: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 843 - CENTRO, MONTE SIAO / MG | FORMA DE EXECUÇÃO: |
| REGIAO/MES DE REF.: SETOP SUL/JAN 2020 /S DESONERAÇÃO / SINAPI 04-2020 NÃO DESONERADA | () DIRETA (x) INDIRETA |
| PREÇO DE EXECUÇÃO: 01 MESES | BDI 25,00% |
| VALOR ESTIMADO DA OBRA: R\$ 321.727,08 | |

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|--------------|----------|--|------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | SETOP | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1,00 | 1.109,62 | 1.387,03 | 1.387,03 |
| TOTAL ITEM | | | | | 1.0 = | | 1.387,03 | |
| 2.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | | |
| 2.1 | SETOP | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM ² , 90°C, 0,6/1KV | M | 3.016,30 | 3,16 | 3,95 | 11.914,39 |
| 2.2 | SETOP | ED-49150 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 330 X 330 X 122 MM | UN | 5,00 | 93,90 | 117,38 | 586,90 |
| 2.3 | SETOP | ED-49269 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | UN | 9,00 | 42,33 | 52,91 | 476,19 |
| 2.4 | SETOP | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 9,00 | 42,33 | 52,91 | 476,19 |
| 2.5 | SETOP | ED-49414 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32 MM(1") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA | M | 369,70 | 7,72 | 9,65 | 3.567,61 |
| 2.6 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 36,00 | 50,18 | 62,73 | 2.258,28 |
| 2.7 | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 28,80 | 50,18 | 62,73 | 1.806,62 |
| 2.8 | COMPOSIÇÃO A | | REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ESPORTIVA 600 | UN | 54,00 | 4.306,40 | 5.383,01 | 290.682,54 |
| 2.9 | COMPOSIÇÃO B | | REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTE H=12M | UN | 6,00 | 808,37 | 1.010,46 | 6.062,76 |
| 2.10 | SETOP | ED-49501 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UN | 1,00 | 316,10 | 395,13 | 395,13 |
| TOTAL ITEM | | | | | 2.0 = | | 318.226,61 | |
| 3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | |
| 3.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 336,00 | 5,03 | 6,29 | 2.113,44 |
| TOTAL GERAL ITEM | | | | | 3.0 = | | 2.113,44 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | R\$ 321.727,08 |

Responsável Técnico: Francisco Teixeira de Oliveira Filho
Engenheiro Eletricista - CREA MG 184534/D