

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Monte Sião MG		REGIME: SEM Desoneração		DATA BASE SETOP: 04/2024	DATA BASE SINAPI: 05/2024
OBJETO: REFORMA DA UBS RAIMUNDO HORIZONTALINO TAVARES DA SILVA		LOCAL: RUA ALTO DA SANTA CRUZ, MONTE SIÃO MG		ÁREA = 425,99M²	
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): -22.426430 -22.426530 -46.57130 -46.571370		BDI 1: 22,23%	BDI 2: 0,00%	VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 464.443,09	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR: R\$44.462,48					
1.1	Composição	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	7238,64	BDI 1	8847,79	35391,14
1.2	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	777,34	BDI 1	950,14	3800,56
1.3	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	2,00	1462,12	BDI 1	1787,15	3574,30
1.4	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,43	BDI 1	376,99	1696,46
2.0			REMOÇÃO DE ESQUADRIAS	VALOR: R\$3.198,66					
2.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	73,20	9,32	BDI 1	11,39	833,76
2.2	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	50,52	24,09	BDI 1	29,45	1487,84
2.3	SETOP	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	13,50	40,84	BDI 1	49,92	673,92
2.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	67,50	2,46	BDI 1	3,01	203,18
3.0			ACABAMENTO DA PAREDE ONDE HOVE A REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS	VALOR: R\$7.456,58					
3.1	SETOP	ED-8398	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	60,48	64,88	BDI 1	79,30	4796,08
3.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	60,48	35,99	BDI 1	43,99	2660,53
4.0			PISO	VALOR: R\$105.707,23					
4.1	SETOP	ED-13288	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m2	381,55	41,32	BDI 1	50,51	19272,05



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.2	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	438,78	136,31	BDI 1	166,61	73105,14
4.3	SETOP	ED-51002	SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	2,27	309,04	BDI 1	377,74	857,45
4.4	SETOP	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	66,00	5,16	BDI 2	5,16	340,56
4.5	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	6,38	782,62	BDI 3	782,62	4993,12
4.6	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	86,00	83,01	BDI 4	83,01	7138,86
5.0			REVESTIMENTO E PINTURA VALOR: R\$123.807,14						
5.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	113,28	8,04	BDI 1	9,83	1113,50
5.2	SETOP	ED-50236	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM	m	100,00	6,99	BDI 1	8,54	854,00
5.3	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	113,28	72,26	BDI 1	88,32	10004,85
5.4	SETOP	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	1560,25	3,14	BDI 1	3,84	5991,30
5.5	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	954,03	11,83	BDI 1	14,46	13795,20
5.6	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1467,17	4,28	BDI 1	5,23	7673,30
5.7	SETOP	ED-9917	PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	954,03	26,87	BDI 1	32,84	31330,30



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Monte Siao MG		REGIME: SEM Desoneração	DATA BASE SETOP: 04/2024	DATA BASE SINAPI: 05/2024
OBJETO: REFORMA DA UBS RAIMUNDO HORIZONTALINO TAVARES DA SILVA		LOCAL: RUA ALTO DA SANTA CRUZ, MONTE SIAO MG	AREA = 425,99M²	
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): -22.426430 -22.426530 -46.57130 -46.571370		BDI 1: 22,23%	BDI 2: 0,00%	VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 464.443,09

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
5.8	Composição	B	APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE BORRACHA LÍQUIDA EM PAREDES EXTERNAS, 3 DEMAOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	513,14	39,69	BDI 1	48,51	24892,42
5.9	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	304,62	21,28	BDI 1	26,01	7923,10
5.10	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	304,62	5,23	BDI 1	6,39	1946,50
5.11	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	304,62	15,07	BDI 1	18,42	5611,10
5.12	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	84,62	10,01	BDI 1	12,24	1035,70
5.13	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	84,62	25,65	BDI 1	31,35	2652,80
5.14	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	169,24	26,55	BDI 1	32,45	5491,80
5.15	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	60,00	47,60	BDI 1	58,18	3490,80
6.0	ESQUADRIAS							VALOR: R\$115.274,49	
6.1	Composição	P1-HZ	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 70X210CM, ESP=8MM, COM PUXADOR DUPLO EM ALUMÍNIO 40CM D=1"	UNID.	10,00	599,16	BDI 1	732,35	7323,50
6.2	Composição	P2-HZ	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 80X210CM, ESP=8MM, COM PUXADOR DUPLO EM ALUMÍNIO 40CM D=1"	UNID.	9,00	631,31	BDI 1	771,65	6944,85
6.3	Composição	P3-HZ	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 84X210CM, ESP=8MM, COM PUXADOR DUPLO EM ALUMÍNIO 40CM D=1"	UNID.	4,00	644,17	BDI 1	787,37	3149,48
6.4	Composição	P4-HZ	PORTA CORRER DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS DE 200X210CM, ESP=8MM, COM PUXADOR DUPLO EM ALUMÍNIO 40CM D=1"	UNID.	3,00	1666,47	BDI 1	2036,93	6110,79



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Monte Siao MG		REGIME: SEM Desoneração	DATA BASE SETOP: 04/2024	DATA BASE SINAPI: 05/2024
OBJETO: REFORMA DA UBS RAIMUNDO HORIZONTALINO TAVARES DA SILVA		LOCAL: RUA ALTO DA SANTA CRUZ, MONTE SIAO MG	AREA = 425,99M²	
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): -22.426430 -22.426530 -46.57130 -46.571370		BDI 1: 22,23%	BDI 2: 0,00%	VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 464.443,09

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
6.5	Composição	P5-HZ	PORTA CORRER DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS DE 200X210CM, ESP=8MM, COM PUXADOR DUPLO EM ALUMÍNIO 40CM D=1"	UNID.	1,00	1666,47	BDI 1	2036,93	2036,93
6.6	Composição	P6-HZ	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210CM, ESP=8MM, COM PUXADOR DUPLO EM ALUMÍNIO 40CM D=1"	UNID.	9,00	663,46	BDI 1	810,95	7298,55
6.7	Composição	P7-HZ	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 120X210CM, ESP=8MM, COM PUXADOR DUPLO EM ALUMÍNIO 40CM D=1"	UNID.	1,00	759,92	BDI 1	928,85	928,85
6.8	Composição	J1-HZ	JANELA MAXIM-AR DE VIDRO TEMPERADO, 0,60X0,80M, ESP=8MM, COMPLETA	UNID.	11,00	361,47	BDI 1	441,82	4860,02
6.9	Composição	J2-HZ	JANELA CORRER DE VIDRO TEMPERADO 4F, 1,50 X 1,20M, ESP=8MM, COMPLETA	UNID.	3,00	771,47	BDI 1	942,97	2828,91
6.10	Composição	J3-HZ	JANELA CORRER DE VIDRO TEMPERADO 4F, 2,00 X 1,20M, ESP=8MM, COMPLETA	UNID.	1,00	891,47	BDI 1	1089,64	1089,64
6.11	Composição	J4-HZ	JANELA CORRER DE VIDRO TEMPERADO 4F, 2,00 X 1,20M, ESP=8MM, COMPLETA	UNID.	1,00	915,73	BDI 1	1119,30	1119,30
6.12	Composição	J5-HZ	JANELA MAXIM-AR DE VIDRO TEMPERADO, 0,50X1,00M, ESP=8MM, COMPLETA	UNID.	30,00	341,47	BDI 1	417,38	12521,40
6.13	Composição	J6-HZ	JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,00 X 1,00M, ESP=8MM, COMPLETA	UNID.	3,00	451,47	BDI 1	551,83	1655,41
6.14	Composição	J7-HZ	JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2,00 X 1,20M, ESP=8MM, COMPLETA	UNID.	4,00	915,73	BDI 1	1119,30	4477,20
6.15	Composição	J8-HZ	JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 3,00 X 0,60M, ESP=8MM, COMPLETA	UNID.	2,00	861,47	BDI 1	1052,97	2105,94
6.16	Composição	J9-HZ	JANELA BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1,60 X 1,20M, ESP=8MM, COMPLETA	UNID.	2,00	901,47	BDI 1	1101,87	2203,74
6.17	SETOP	ED-50951	FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS	m2	60,62	366,37	BDI 1	447,81	27146,24
6.18	SETOP	ED-50997	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	m2	15,46	274,26	BDI 1	335,23	5182,66
6.19	SETOP	MATED 16673	ADESIVO VINÍLICO	M²	123,23	108,16	BDI 1	132,20	16291,07
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS								VALOR: R\$21.744,46





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Monte Siao MG		REGIME: SEM Desoneração	DATA BASE SETOP: 04/2024	DATA BASE SINAPI: 05/2024
OBJETO: REFORMA DA UBS RAIMUNDO HORIZONTALINO TAVARES DA SILVA		LOCAL: RUA ALTO DA SANTA CRUZ, MONTE SIAO MG	AREA = 425,99M²	
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): -22.426430 -22.426530 -46.57130 -46.571370		BDI 1: 22,23%	BDI 2: 0,00%	VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 464.443,09

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
7.1	ORSE	6390	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M	115,00	18,90	BDI 1	23,10	2656,50
7.2	ORSE	12636	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA C/ REASSENTAMENTO DA TAMPA	UNID.	3,00	25,07	BDI 1	30,64	91,92
7.3	ORSE	1201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UNID.	30,00	77,48	BDI 1	94,70	2841,00
7.4	ORSE	1682	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - VER 01	UNID.	30,00	130,00	BDI 1	158,90	4767,00
7.5	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	122,01	BDI 1	149,13	298,26
7.6	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	8,00	328,34	BDI 1	401,33	3210,64
7.7	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	120,74	BDI 1	147,58	442,74
7.8	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	127,35	BDI 1	155,66	1245,28
7.9	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	253,21	BDI 1	309,50	3714,00
7.10	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	12,63	BDI 1	15,44	185,28
7.11	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	82,75	BDI 1	101,15	1213,80
7.12	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	52,62	BDI 1	64,32	128,64
7.13	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	388,37	BDI 1	474,70	949,40
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								VALOR: R\$30.162,89





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Monte Siao MG		REGIME: SEM Desoneração	DATA BASE SETOP: 04/2024	DATA BASE SINAPI: 05/2024
OBJETO: REFORMA DA UBS RAIMUNDO HORIZONTALINO TAVARES DA SILVA		LOCAL: RUA ALTO DA SANTA CRUZ, MONTE SIAO MG	AREA = 425,99M²	
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): -22.426430 -22.426530 -46.57130 -46.571370		BDI 1: 22,23%	BDI 2: 0,00%	VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 464.443,09

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
8.1	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.215,64	BDI 1	1485,88	1485,88
8.2	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	23,66	BDI 1	28,92	289,20
8.3	Composição	C	PLAFON DE PLÁSTICO, BASE E27, COM LÂMPADAS EM LED 50W ALTA POTENCIA BRANCA, 6500K	UNID.	66,00	55,77	BDI 1	68,17	4499,22
8.4	SINAPI-I	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,00	499,58	BDI 1	610,64	610,64
8.5	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	230,00	3,30	BDI 1	4,03	926,90
8.6	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	390,00	6,13	BDI 1	7,49	2921,10
8.7	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	228,00	8,54	BDI 1	10,44	2380,32
8.8	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	122,00	31,44	BDI 1	38,43	4688,46
8.9	SBC	68137	CABO UTP CATEGORIA SE	M	172,00	6,23	BDI 1	7,61	1308,96
8.10	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	98,03	BDI 1	119,82	119,82
8.11	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	48,05	BDI 1	58,73	58,73
8.12	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	4,00	64,62	BDI 1	78,99	315,96
8.13	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	148,00	30,91	BDI 1	37,78	5591,48
8.14	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	51,95	BDI 1	63,50	2032,00





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SOLICITANTE:	REGIME:	DATA BASE SETOP:	DATA BASE SINAPI:
Prefeitura Municipal de Monte Siao MG	SEM Desoneração	04/2024	05/2024
OBJETO:	LOCAL:	AREA = 425,99M²	
REFORMA DA UBS RAIMUNDO HORIZONTALINO TAVARES DA SILVA	RUA ALTO DA SANTA CRUZ, MONTE SIAO MG		
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL):	BDI 1:	BDI 2:	VALOR TOTAL DA OBRA:
-22.426430 -22.426530 -46.57130 -46.571370	22,23%	0,00%	R\$ 464.443,09

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
8.15	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	29,48	BDI 1	36,03	1441,20
8.16	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	27,00	45,24	BDI 1	55,30	1493,10
9.0			COBERTURA					VALOR:	R\$6.329,10
9.1	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	172,60	BDI 1	210,97	6329,10
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					VALOR:	R\$6.300,06
10.1	SETOP	ED-49582	BATE MACA EM MADEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	m	69,83	73,81	BDI 1	90,22	6300,06

Monte Siao MG
Local

5 setembro, 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelino Antonio Vicentim
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D





PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

82509AEBF7A144989196495220769067

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/82509AEBF7A144989196495220769067>