



Prefeitura Municipal de Monte Sião-MG  
Departamento de Obras

## PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>SOLICITANTE:</b> Prefeitura Municipal de Monte Sião MG		<b>REGIME:</b> SEM Desoneração	<b>DATA BASE SETOP:</b> 04/2024	<b>DATA BASE SINAPI:</b> 05/2024
<b>OBJETO:</b> Calçamento em piso intertravado		<b>LOCAL:</b> Estrada vicinal bairro Três cruzeiros, em frente a igreja		
<b>COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL):</b> INICIAL: LAT -22.406659° LONG -46.453039° ; FINAL: LAT -22.406801° LONG -46.452530°		<b>BDI 1:</b> 24,14%	<b>BDI 2:</b>	<b>VALOR TOTAL DA OBRA:</b> <b>R\$ 46.073,99</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>VALOR:</b>	<b>R\$1.916,65</b>		
1.1	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1395,27	BDI 1	1732,09	1732,09
1.2	SETOP	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	4,00	37,17	BDI 1	46,14	184,56
<b>2</b>			<b>CALÇAMENTO</b>			<b>VALOR:</b>	<b>R\$26.135,77</b>		
2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	296,40	2,48	BDI 1	3,08	912,91
2.2	SETOP	ED-50418	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	m2	234,00	86,83	BDI 1	107,79	25222,8
<b>3</b>			<b>VIGA DE TRAVAMENTO</b>			<b>VALOR:</b>	<b>R\$851,31</b>		
3.1	Composição	CP01	TRAVAMENTO DE INTERTRAVADO, EM GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	13,50	50,80	BDI 1	63,06	851,31
<b>4</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>			<b>VALOR:</b>	<b>R\$16.079,07</b>		
4.1	Composição	CP01	TRAVAMENTO DE INTERTRAVADO, EM GUIA (MEIO-FIO) CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	104,00	50,80	BDI 1	63,06	6558,24
4.2	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	104,00	40,38	BDI 1	50,13	5213,55





Prefeitura Municipal de Monte Sião-MG  
Departamento de Obras

# PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Monte Sião MG		REGIME: SEM Desoneração	DATA BASE SETOP: 04/2024	DATA BASE SINAPI: 05/2024
OBJETO: Calçamento em piso intertravado		LOCAL: Estrada vicinal bairro Três cruzeiros, em frente a igreja		
COORDENADAS DA OBRA (INICIO E FINAL): INICIAL: LAT -22.406659° LONG -46.453039° ; FINAL: LAT -22.406801° LONG -46.452530°		BDI 1: 24,14%	BDI 2:	VALOR TOTAL DA OBRA: <b>R\$ 46.073,99</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
4.3	SINAPI	102990	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	53,00	65,47	BDI 1	81,27	4307,31
5			ESCORAMENTO DO MEIO FIO				VALOR:	R\$788,52	
5.1	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m3	7,17	40,80	BDI 1	50,65	363,16
5.2	SETOP	ED-51094	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m2	26,00	13,18	BDI 1	16,36	425,36
6			ACABAMENTO - JUNÇÃO MEIA CANA E MEIO FIO, e, JUNÇÃO DE BARRANCO E MEIA CANA - esp. 2cm				VALOR:	R\$302,67	
6.1	SINAPI	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,41	594,67	BDI 1	738,22	302,67

Monte Sião MG  
Local  
  
24 julho, 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Marcelino Antonio Vicentim  
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA 69.396/D  
ART/RRT:





**PREFEITURA DE MONTE SIÃO**

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31  
MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000  
FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO  
3D6D22AAE70D446787281EBE6147EFF8

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: MARCELINO ANTONIO VICENTIN em 02/08/2024 09:45:49  
CPF:\*\*\*-\*\*-496-04  
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://montesiaopmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/3D6D22AAE70D446787281EBE6147EFF8>